

## ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di modulo d'interfaccia tra gli impianti di condizionamento (laboratori e locale UPS) ed il sistema di supervisione di edificio.

Il prezzo comprende e compensa:

- cavi di segnale e di alimentazione e configurazione del sistema;
- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.

NP.IM.08

**codice analisi**

cad

**unità di misura**

120

	Descrizione articolo	U.M.	Costo unitario	Quantità	Costo parziale	Inc. % su totale 1
Offerta Offerta Ricerca	<b>A - MATERIALI</b>					
	Modulo interfaccia sistema DESIGO	cad	1766	1,00	1 766,00	30,67%
	Commissioning sistema	cad	950	1,00	950,00	16,50%
	cavi segnale e alimentazione	a corpo	2000,00	1,00	2 000,00	34,74%
	<b>Totale A</b>				<b>4 716,00</b>	<b>81,91%</b>
ACER II Semestre 2017	<b>B - MANO D'OPERA</b>					
	Operaio III Livello (ex specializzato)	ore	29,60	8,00	236,80	4,11%
	Operaio II Livello (ex qualificato)	ore	27,50	8,00	220,00	3,82%
	Operaio I Livello (ex comune)	ore	24,77	16,00	396,32	6,88%
	<b>Totale B</b>				<b>853,12</b>	<b>14,82%</b>
	<b>C - NOLI E TRASPORTI</b>					
	Incidenza su Totale A	4,0%			188,64	3,28%
	<b>Totale C</b>				<b>188,64</b>	<b>3,28%</b>
	<b>Totale 1 (A+B+C)</b>				<b>5 757,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>D - SICUREZZA</b>	1,0%			<b>57,58</b>	
	<b>Totale 2 (A+B+C+D)</b>				<b>5 815,34</b>	
	<b>E - SPESE GENERALI - 15%</b>	15,00%			<b>872,30</b>	
	<b>Totale A+B+C+D+E</b>				<b>6 687,64</b>	
	<b>F - UTILI DI IMPRESA - 10%</b>	10,0%			<b>668,76</b>	
	<b>Totale A+B+C+D+E+F</b>				<b>7 356,40</b>	
	ARROTONDAMENTO				<b>-0,40</b>	
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>			euro	<b>7 356,00</b>	
<b>NOTE:</b>						

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.